

PLANILHA DE REPLANILHAMENTO



OBJETO : SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO


UNIDADE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA VISANDO A REALIZAÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA REPAROS ESTRUTURAIS E REVISÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

END.: SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

LOTE: LESTE 01 - LOTE 02

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNIT.	CONTRATO		EXTENSÃO		REDUÇÃO		EXTRA		SUPRESSÃO		QUANT.	TOTAL
					QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL		
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	256.995,34	R\$	22.768,46	R\$	196.211,14	R\$	-	R\$	32.017,02		R\$ 51.535,64
1.1	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	120,22	160,00	19.235,20	189,39	22.768,46	-	-	-	-	-	-	349,39	42.003,66
1.2	02-02-130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	1294,61	8,00	10.356,88	-	-	-	-	-	-	8,00	10.356,88	-	-
1.3	01-05-02	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	100,01	191,40	19.141,91	-	-	-	-	-	-	191,40	19.141,91	-	-
1.4	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	29,35	85,80	2.518,23	-	-	-	-	-	-	85,80	2.518,23	-	-
1.5	17-30-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	424,39	2,00	848,78	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	848,78
1.6	17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	10,17	18359,68	186.717,94	-	-	17.879,68	181.836,34	-	-	-	-	480,00	4.881,60
1.7	17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	7,92	2295,00	18.176,40	-	-	1.815,00	14.374,80	-	-	-	-	480,00	3.801,60
2.		SERVIÇOS DE COBERTURA			R\$	2.261.546,97	R\$	95.259,11	R\$	89.846,51	R\$	180.384,01	R\$	183.524,13		R\$ 2.267.377,04
2.1	17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	7,23	360,00	2.602,80	-	-	50,64	366,12	-	-	-	-	309,36	2.236,67
2.2	05-03-13	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÊSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	116,03	360,00	41.770,80	-	-	50,64	5.875,75	-	-	-	-	309,36	35.895,04
2.3	06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	18,69	36000,00	672.840,00	-	-	2.891,99	54.051,29	-	-	-	-	33.108,01	618.788,70
2.4	06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	3,49	36000,00	125.640,00	-	-	2.891,99	10.093,04	-	-	-	-	33.108,01	115.546,95
2.5	15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	28,16	3200,00	90.112,00	-	-	653,23	18.394,95	-	-	-	-	2.546,77	71.717,04
2.6	06-02-43	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM	M2	391,49	2400,00	939.576,00	146,77	57.458,98	-	-	-	-	-	-	2.546,77	997.034,98
2.7	06-60-90	RETRADA DE CUMEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	4,6	487,40	2.242,04	-	-	231,60	1.065,36	-	-	-	-	255,80	1.176,68
2.8	06-02-94	CUMEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	79,87	487,40	38.928,63	-	-	-	-	487,40	38.928,63	-	-	-	-
2.9	10-11-34	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	216,48	240,00	51.955,20	145,90	31.584,43	-	-	-	-	-	-	385,90	83.539,63
2.10	06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	5,75	2400,00	13.800,00	146,77	843,92	-	-	-	-	-	-	2.546,77	14.643,92
2.11	06-60-08	RETRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	2,44	36000,00	87.840,00	2.201,55	5.371,78	-	-	-	-	-	-	38.201,55	93.211,78
2.12	08-80-51	ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	102,55	1410,00	144.595,50	-	-	-	-	-	-	1.410,00	144.595,50	-	-
2.13	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	13,79	3600,00	49.644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00	49.644,00
2.14	08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	316,33	0,00	-	-	-	-	-	570,24	180.384,01	-	-	570,24	180.384,01
2.15	05-50-01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	11,5	0,00	-	-	-	-	-	309,36	3.557,64	-	-	309,36	3.557,64
3.		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS			R\$	227.908,46	R\$	39.208,51	R\$	34.088,00	R\$	31.143,35	R\$	276,68		R\$ 263.895,64
3.1	09-10-53	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS	UN	1708,41	1,00	1.708,41	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.708,41
3.2	09-10-54	ACIONADOR LIGA-DESLOGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	193,11	6,00	1.158,66	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	1.158,66
3.3	09-10-55	ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"	UN	111,1	6,00	666,60	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	666,60
3.4	09-10-62	SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH	UN	125,93	3,00	377,79	3,00	377,79	-	-	-	-	-	-	6,00	755,58
3.5	10-08-55	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	433,5	6,00	2.601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	2.601,00
3.6	10-08-60	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	565,33	6,00	3.391,98	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	3.391,98
3.7	10-08-68	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2"	UN	614,66	6,00	3.687,96	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	3.687,96
3.8	10-08-81	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG	UN	677,52	3,00	2.032,56	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	2.032,56
3.9	10-08-85	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	210,79	3,00	632,37	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	632,37
3.10	10-08-92	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG	UN	278,01	3,00	834,03	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	834,03
3.11	10-08-95	SETE PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	24,73	6,00	148,38	9,00	222,57	-	-	-	-	-	-	15,00	370,95
3.12	09-10-28	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MÍN. 3H - COMPLETA	UN	94,51	18,00	1.701,18	18,00	1.701,18	-	-	-	-	-	-	36,00	3.402,36
3.13	09-11-54	CORDALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	97,21	80,00	7.776,80	149,00	14.484,29	-	-	-	-	-	-	229,00	22.261,09
3.14	09-11-14	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERramento TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	171,82	4,00	687,28	12,00	2.061,84	-	-	-	-	-	-	16,00	2.749,12
3.15	09-83-90	HASTE "COPPERWELD"- 5/8"x3,00M	UN	290,48	4,00	1.161,92	12,00	3.485,76	-	-	-	-	-	-	16,00	4.647,68
3.16	09-83-91	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	69,17	4,00	276,68	-	-	-	-	-	-	4,00	276,68	-	-
3.17	09-13-48	ELETROCALHA PERF. GALV. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST.	M	340,88	400,00	136.352,00	-	-	100,00	34.088,00	-	-	-	-	300,00	102.264,00
3.18	09-13-13	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	98,59	250,00	24.647,50	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	24.647,50
3.19	09-11-05	PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERramento	UN	904,7	4,00	3.618,80	12,00	10.856,40	-	-	-	-	-	-	16,00	14.475,20
3.20	09-11-17	LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR	UN	224,89	4,00	899,56	12,00	2.698,68	-	-	-	-	-	-	16,00	3.598,24
3.21	09-11-40	CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO	M	16,6	40,00	664,00	200,00	3.320,00	-	-	-	-	-	-	240,00	3.984,00
3.22	09-11-94	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	34,47	400,00	13.788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	13.788,00
3.23	09-12-51	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ SHP	UN	2529,31	2,00	5.058,62	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	5.058,62
3.24	09-12-53	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1899,16	1,00	1.899,16	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.899,16
3.25	10-02-84	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	143,67	4,00	574,68	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	574,68
3.26	10-03-08	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 4HP	UN	3999,63	2,00	7.999,26	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	7.999,26
3.27	10-05-02	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	76,04	6,00	456,24	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	456,24
3.28	10-05-07	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	401,75	6,00	2.410,50	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	2.410,50
3.29	10-08-77	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"x5/8"	UN	116,09	6,00	696,54	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	696,54
3.30	10-04-07	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2"	M	229,49	0,00	-	-	-	-	-	120,00	27.538,80	-	-	120,00	27.538,80
3.31	50-01-340	ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO CULUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS	UN	3604,55	0,00	-	-	-	-	-	1,00	3.604,55	-	-	1,00	3.604,55
4.		IMPERMEABILIZAÇÕES			R\$	66.887,15	R\$	-	R\$	63.772,97	R\$	-	R\$	-		R\$ 266.238,83
4.1	02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	192,17	10,29	1.977,42	-	-	4,89	939,71	-	-	-	-	5,40	1.037,71
4.2	05-01-01	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	62,03	206,14	12.786,86	-	-	191,30	11.866,33	-	-	-	-	14,84	920,52
4.3	05-01-43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	18,41	206,14	3.795,03	-	-	200,98	3.700,04	-	-	-	-	5,16	94,99
4.4	18-80-01	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	11,5	206,14	2.370,61	-	-	200,94	2.310,81	-	-	-	-	5,20	59,80
4.5	18-80-11	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	281,32	123,66	34.788,03	-	-	121,48	34.174,75	-	-	-	-	2,18	613,27
4.6	18-03-05	GRAMA ESMERALDA	M2	30,41	171,78	5.223,82	-	-	166,58	5.065,69	-	-	-	-	5,20	158,13
4																

5.6	03-03-20	CONCRETO FCK = 30,0MPa - USINADO	M3	555,38	20,00	11.107,60	-	-	-	-	-	-	20,00	11.107,60	-	-
5.7	03-03-30	BOMBAMENTO DE CONCRETO	M3	52,34	20,00	1.046,80	-	-	-	-	-	-	20,00	1.046,80	-	-
5.8	13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	60,18	20,00	1.203,60	-	-	-	-	-	-	20,00	1.203,60	-	-
5.9	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	817,77	20,82	17.025,97	-	-	8,06	6.591,22	-	-	-	-	12,76	10.434,74
5.10	21.02.281	REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	M2	408,21	321,08	131.068,06	-	-	24,88	10.156,26	-	-	-	-	296,20	120.911,80
5.11	18.08.062	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	246,52	10,50	2.588,46	63,60	15.678,67	-	-	-	-	-	-	74,10	18.267,13
5.12	10-14-78	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM	M2	935,28	0,00	-	-	-	-	-	23,75	22.212,90	-	-	23,75	22.212,90
5.13	21.10.081	RODAPÉ HOSPITALAR FLEXÍVEL EM PVC PARA PISO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	M	54,67	0,00	-	-	-	-	-	278,18	15.208,10	-	-	278,18	15.208,10
6. REFORMA GABINETE - DIVISÓRIAS				R\$ 218.418,29		R\$ 47.897,55	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 29.506,42		R\$ 236.809,43	
6.1	04-50-15	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	9,2	437,37	4.023,80	171,18	1.574,85	-	-	-	-	-	-	608,55	5.598,66
6.2	14.30.870	DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 120 MINUTOS, ESPESSURA 130/70MM - 2RF / 2RF	M2	282,82	437,37	123.696,98	161,52	45.681,08	-	-	-	-	-	-	598,89	169.378,06
6.3	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	44,29	874,74	38.742,23	-	-	-	-	-	-	-	-	874,74	38.742,23
6.4	08-02-53	CA-04 - CAXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	922,78	25,20	23.254,05	-	-	-	-	-	-	25,20	23.254,05	-	-
6.5	14-01-05	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	248,11	25,20	6.252,37	-	-	-	-	-	-	25,20	6.252,37	-	-
6.6	07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	14,2	14,00	198,80	1,00	14,20	-	-	-	-	-	-	15,00	213,00
6.7	07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	14,2	14,00	198,80	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	198,80
6.8	07-60-70	RETIRADA DE DORNAÇÕES	UN	5,68	14,00	79,52	28,00	159,04	-	-	-	-	-	-	42,00	238,56
6.9	07-01-13	PM-13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	468,38	14,00	6.557,32	1,00	468,38	-	-	-	-	-	-	15,00	7.025,70
6.10	07-01-50	EM-01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	695,09	14,00	9.731,26	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	9.731,26
6.11	07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	405,94	14,00	5.683,16	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	5.683,16
7. SERVIÇOS TÉCNICOS				R\$ 199.429,88		R\$ 23.059,40	R\$ 78.523,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 143.965,68	
7.1	20-03-01	COORDENADOR GERAL	H	470,6	84,00	39.530,40	49,00	23.059,40	-	-	-	-	-	-	133,00	62.589,80
7.2	20-03-04	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	168,44	325,00	54.743,00	-	-	84,00	14.148,96	-	-	-	-	241,00	40.594,04
7.3	20-03-59	ENGENHEIRO DA OBRA	H	168,52	624,00	105.156,48	-	-	382,00	64.374,64	-	-	-	-	242,00	40.781,84
SUB-TOTAL				R\$ 3.441.579,20		R\$ 244.185,01	R\$ 486.606,03		R\$ 248.948,36		R\$ 273.221,14		R\$ 3.441.567,64			


 RF. 637.291-1